

Приложение №2  
к общественно полезной программе социальной поддержки и защиты граждан, проживающих на территории Краснодарского края, заключивших договоры добровольного имущественного страхования и жилые помещения которых повреждены или утрачены в результате наступления страхового случая

**МЕТОДИКА  
ОЦЕНКИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА,  
НАНЕСЕННОГО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, А ТАКЖЕ СОБЫТИЙ ПРИРОДНОГО  
И БЫТОВОГО ХАРАКТЕРА**

Введение

1. Порядок расчета суммы страхового возмещения
2. Показатели удельного веса восстановительной стоимости конструктивных элементов, элементов отделки и оборудования квартиры
3. Таблицы расчета материального ущерба
4. Пример расчета

## Введение

Настоящая Методика предназначена для определения размера страхового возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных (страховых) событий (пожаров, аварий, взрывов газа) и позволяет оперативно и объективно оценивать сумму возмещения, выплачиваемого для восстановления поврежденного жилья.

### 1. Порядок расчета суммы страхового возмещения

Сумма страхового возмещения ущерба жилищу, нанесенного в результате чрезвычайных событий, рассчитывается по формуле

$$C = \Sigma (\varphi_i K_{yi} K_{oi}) * S * 10^{-6} ,$$

где:

**C** - сумма страхового возмещения, руб.;

**$\varphi_i$**  – материальный ущерб, нанесенный *i*-му элементу конструкции (отделки, оборудования), %, определяется по таблицам 3.1 ... 3.18;

**$K_{yi}$**  – удельный вес восстановительной стоимости *i*-го элемента конструкции (отделки, оборудования), %, определяется по таблицам 2.1 ... 2.25;

**$K_{oi}$**  – удельный вес участка *i*-го элемента конструкции, требующего замены (отделки, оборудования) во всем объеме данной конструкции (отделки, оборудования) в жилом помещении, %, определяется при обследовании жилища;

**S** – страховая сумма, руб.

### 2. Показатели удельного веса восстановительной стоимости конструктивных элементов, элементов отделки и оборудования квартиры

При определении суммы страхового возмещения для пострадавших жилых помещений, в которых по условиям договора страхования **застрахованными являются конструктивные элементы, внутренняя отделка, инженерное, газовое и электротехническое оборудование**, используются значения показателей удельной восстановительной стоимости  **$K_{yi}$** , приведенные в табл. 2.1.- 2.25.

Таблица 2.1. Жилые квартиры в крупноблочных и крупнопанельных домах высотой 14 этажей и выше

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                  |                    |                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|     |                                | покрытия из линолеума     |                  | покрытия паркетные |                  |
|     |                                | с газовыми плитами        | с электроплитами | с газовыми плитами | с электроплитами |
| 1.  | Стены и перегородки            | 39,9                      | 39,9             | 39,9               | 39,9             |
| 2.  | Перекрытия                     | 12,7                      | 12,7             | 12,7               | 12,7             |
| 3.  | Проемы: окна                   | 4,6                       | 4,6              | 4,6                | 4,6              |
|     | двери                          | 5,5                       | 5,5              | 5,5                | 5,5              |
| 4.  | Полы                           | 9,35                      | 9,35             | 10,4               | 10,4             |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                  |                    |                  |
|     | окраска                        | 2,1                       | 2,1              | 2,1                | 2,1              |
|     | обои                           | 2,7                       | 2,7              | 2,7                | 2,7              |
|     | облицовка керамической плиткой | 1,3                       | 1,3              | 1,4                | 1,4              |
| 6.  | Центральное отопление          | 3,6                       | 3,6              | 3,6                | 3,6              |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 2,6                       | 2,6              | 2,6                | 2,6              |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 3,0                       | 3,0              | 3,0                | 3,0              |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 3,6                       | 7,1              | 3,6                | 7,1              |
| 10. | Газоснабжение                  | 3,5                       | -                | 3,5                | -                |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,1                       | 0,1              | 0,1                | 0,1              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02               | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,05                      | 0,05             | 0,05               | 0,05             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03               | 0,03             |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 0,1                       | 0,1              | 0,1                | 0,1              |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06             | 0,06               | 0,06             |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04             | 0,04               | 0,04             |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,4                       | 0,4              | 0,4                | 0,4              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02               | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35             | 0,35               | 0,35             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03               | 0,03             |
| 14. | Прочие                         | 4,95                      | 4,95             | 3,8                | 3,8              |
|     | Итого:                         | 100                       | 100              | 100                | 100              |

Таблица 2.2. Жилые квартиры в крупнопанельных и крупноблочных домах высотой от 9 до 13 этажей

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                  |                    |                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|     |                                | полы из линолеума         |                  | полы паркетные     |                  |
|     |                                | с газовыми плитами        | с электроплитами | с газовыми плитами | с электроплитами |
| 1.  | Стены и перегородки            | 43,8                      | 43,8             | 42,8               | 42,8             |
| 2.  | Перекрытия                     | 10,4                      | 10,4             | 10,2               | 10,2             |
| 3.  | Проемы: окна                   | 5,3                       | 5,3              | 5,2                | 5,2              |
|     | двери                          | 6,2                       | 6,2              | 6,0                | 6,0              |
| 4.  | Полы                           | 8,3                       | 8,3              | 10,0               | 10,0             |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                  |                    |                  |
|     | окраска                        | 2,1                       | 2,1              | 2,0                | 2,0              |
|     | обои                           | 3,2                       | 3,2              | 3,2                | 3,2              |
|     | облицовка керамической плиткой | 1,2                       | 1,2              | 1,2                | 1,2              |
| 6.  | Центральное отопление          | 3,8                       | 3,8              | 3,8                | 3,8              |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,3                       | 3,3              | 3,3                | 3,3              |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 3,7                       | 3,7              | 3,7                | 3,7              |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 3,6                       | 7,2              | 3,6                | 7,1              |
| 10. | Газоснабжение                  | 3,6                       | -                | 3,5                | -                |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,1                       | 0,1              | 0,1                | 0,1              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02               | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,05                      | 0,05             | 0,05               | 0,05             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03               | 0,03             |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 0,1                       | 0,1              | 0,1                | 0,1              |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06             | 0,06               | 0,06             |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04             | 0,04               | 0,04             |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5              | 0,5                | 0,5              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02               | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45             | 0,45               | 0,45             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03               | 0,03             |
| 14. | Прочие                         | 0,8                       | 0,8              | 0,8                | 0,8              |
|     | Итого:                         | 100                       | 100              | 100                | 100              |

Таблица 2.3. Жилые квартиры в крупноблочных и крупнопанельных домах высотой от 5 до 8 этажей

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                  |                       |                  |                    |                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
|     |                                | покрытия дощатые          |                  | покрытия из линолеума |                  | покрытия паркетные |                  |
|     |                                | с газ. плит.              | с электр. тропл. | с газ. плит.          | с электр. тропл. | с газ. плит.       | с электр. тропл. |
| 1.  | Стены и перегородки            | 42,5                      | 42,5             | 41,2                  | 41,2             | 40,7               | 40,7             |
| 2.  | Перекрытия                     | 11,2                      | 11,2             | 10,9                  | 10,9             | 10,6               | 10,6             |
| 3.  | Проемы: окна                   | 5,2                       | 5,2              | 5,0                   | 5,0              | 4,9                | 4,9              |
|     | двери                          | 6,0                       | 6,0              | 5,8                   | 5,8              | 5,7                | 5,7              |
| 4.  | Полы                           | 8,2                       | 8,2              | 10,9                  | 10,9             | 12,6               | 12,6             |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                  |                       |                  |                    |                  |
|     | окраска                        | 2                         | 2                | 2,0                   | 2,0              | 1,9                | 1,9              |
|     | обои                           | 3,0                       | 3,0              | 3,0                   | 3,0              | 2,9                | 2,9              |
|     | облицовка керамической плиткой | 1,1                       | 1,1              | 1,0                   | 1,0              | 1,0                | 1,0              |
| 6.  | Центральное отопление          | 4,1                       | 4,1              | 4,0                   | 4,0              | 3,9                | 3,9              |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,2                       | 3,2              | 3,1                   | 3,1              | 3,0                | 3,0              |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 4,0                       | 4,0              | 3,9                   | 3,9              | 3,8                | 3,8              |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 3,9                       | 8,0              | 3,8                   | 7,7              | 3,7                | 7,5              |
| 10. | Газоснабжение                  | 4,1                       | —                | 3,9                   | —                | 3,8                | —                |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,1                       | 0,1              | 0,1                   | 0,1              | 0,1                | 0,1              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02                  | 0,02             | 0,02               | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,05                      | 0,05             | 0,05                  | 0,05             | 0,05               | 0,05             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03                  | 0,03             | 0,03               | 0,03             |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 0,1                       | 0,1              | 0,1                   | 0,1              | 0,1                | 0,1              |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06             | 0,06                  | 0,06             | 0,06               | 0,06             |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04             | 0,04                  | 0,04             | 0,04               | 0,04             |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5              | 0,5                   | 0,5              | 0,5                | 0,5              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02                  | 0,02             | 0,02               | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45             | 0,45                  | 0,45             | 0,45               | 0,45             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03                  | 0,03             | 0,03               | 0,03             |
| 14. | Прочие                         | 0,8                       | 0,8              | 0,8                   | 0,8              | 0,8                | 0,8              |
|     | Итого                          | 100                       | 100              | 100                   | 100              | 100                | 100              |

Таблица 2.4. Жилые квартиры в кирпичных домах высотой в 14 и выше этажей

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                  |                   |                  |                |                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                  | полы из линолеума |                  | Полы паркетные |                  |
|     |                                | с газ. плит.              | с электр. тропл. | с газ. плит.      | с электр. тропл. | с газ. плит.   | с электр. тропл. |
| 1.  | Стены и перегородки            | 34,2                      | 34,2             | 35,8              | 35,8             | 36,3           | 36,3             |
| 2.  | Перекрытия                     | 14,8                      | 14,8             | 14,0              | 14,0             | 14,0           | 14,0             |
| 3.  | Проемы: окна                   | 5,7                       | 5,7              | 5,4               | 5,4              | 5,3            | 5,3              |
|     | двери                          | 6,5                       | 6,5              | 6,2               | 6,2              | 6,2            | 6,2              |
| 4.  | Полы                           | 9,3                       | 9,3              | 10,7              | 10,7             | 10,8           | 10,8             |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                  |                   |                  |                |                  |
|     | окраска                        | 2,8                       | 2,8              | 2,7               | 2,7              | 2,6            | 2,6              |
|     | обои                           | 3,5                       | 3,5              | 3,3               | 3,3              | 3,2            | 3,2              |
|     | облицовка керамической плиткой | 0,5                       | 0,5              | 0,5               | 0,5              | 0,5            | 0,5              |
| 6.  | Центральное отопление          | 4,6                       | 4,6              | 4,3               | 4,3              | 4,2            | 4,2              |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,5                       | 3,5              | 3,3               | 3,3              | 3,3            | 3,3              |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 4,4                       | 4,4              | 4,2               | 4,2              | 4,1            | 4,1              |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 4,3                       | 8,6              | 4,1               | 8,1              | 4,0            | 8,0              |
| 10. | Газоснабжение                  | 4,3                       | —                | 4,0               | —                | 4,0            | —                |
| 11. | Радио в т.ч.                   | 0,1                       | 0,1              | 0,1               | 0,1              | 0,1            | 0,1              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02              | 0,02             | 0,02           | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,05                      | 0,05             | 0,05              | 0,05             | 0,05           | 0,05             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 12. | Телевидение в т.ч.             | 0,1                       | 0,1              | 0,1               | 0,1              | 0,1            | 0,1              |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06             | 0,06              | 0,06             | 0,06           | 0,06             |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04             | 0,04              | 0,04             | 0,04           | 0,04             |
| 13. | Телефон в т.ч.                 | 0,6                       | 0,6              | 0,5               | 0,5              | 0,5            | 0,5              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02              | 0,02             | 0,02           | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,55                      | 0,55             | 0,45              | 0,45             | 0,45           | 0,45             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 14. | Прочие                         | 0,8                       | 0,8              | 0,8               | 0,8              | 0,8            | 0,8              |
|     | Итого                          | 100                       | 100              | 100               | 100              | 100            | 100              |

Таблица 2.5. Жилые квартиры в кирпичных домах высотой от 9 до 13 этажей

| №   | Конструкция                  | Удельный вес стоимости, % |                  |                   |                  |                |                  |
|-----|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|     |                              | полы дощатые              |                  | полы из линолеума |                  | полы паркетные |                  |
|     |                              | с газ. плит.              | с электр. тропл. | с газ. плит.      | с электр. тропл. | с газ. плит.   | с электр. тропл. |
| 1.  | Стены и перегородки          | 24,3                      | 24,3             | 24,3              | 24,3             | 24,3           | 24,3             |
| 2.  | Перекрытия                   | 16,6                      | 16,6             | 16,6              | 16,6             | 16,6           | 16,6             |
| 3.  | Проемы: окна                 | 6,0                       | 6,0              | 6,0               | 6,0              | 6,0            | 6,0              |
|     | двери                        | 6,4                       | 6,4              | 6,4               | 6,4              | 6,4            | 6,4              |
| 4.  | Полы                         | 7,7                       | 7,7              | 8,0               | 8,0              | 8,8            | 8,8              |
| 5.  | Отделочные работы:           |                           |                  |                   |                  |                |                  |
|     | окраска                      |                           |                  |                   |                  |                |                  |
|     | окраска                      | 2,9                       | 2,9              | 2,8               | 2,8              | 2,8            | 2,8              |
|     | обои                         | 3,9                       | 3,9              | 3,8               | 3,8              | 3,7            | 3,7              |
|     | облицовка керамичес. плиткой | 1,3                       | 1,3              | 1,3               | 1,3              | 1,3            | 1,3              |
| 6.  | Центральное отопление        | 4,6                       | 4,6              | 4,6               | 4,6              | 4,6            | 4,6              |
| 7.  | Водопровод, канализация      | 3,4                       | 3,4              | 3,4               | 3,4              | 3,4            | 3,4              |
| 8.  | Горячее водоснабжение        | 4,3                       | 4,3              | 4,3               | 4,3              | 4,3            | 4,3              |
| 9.  | Электромонтажные работы      | 4,2                       | 8,7              | 4,2               | 8,7              | 4,2            | 8,7              |
| 10. | Газоснабжение                | 4,5                       | —                | 4,5               | —                | 4,5            | —                |
| 11. | Радио, в т.ч.                | 0,1                       | 0,1              | 0,1               | 0,1              | 0,1            | 0,1              |
|     | провода                      | 0,02                      | 0,02             | 0,02              | 0,02             | 0,02           | 0,02             |
|     | вводное устройство           | 0,05                      | 0,05             | 0,05              | 0,05             | 0,05           | 0,05             |
|     | аппаратура                   | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 12. | Телевидение, в т.ч.          | 0,1                       | 0,1              | 0,1               | 0,1              | 0,1            | 0,1              |
|     | провода                      | 0,04                      | 0,04             | 0,04              | 0,04             | 0,04           | 0,04             |
|     | вводное устройство           | 0,06                      | 0,06             | 0,06              | 0,06             | 0,06           | 0,06             |
| 13. | Телефон, в т.ч.              | 0,5                       | 0,5              | 0,5               | 0,5              | 0,5            | 0,5              |
|     | провода                      | 0,02                      | 0,02             | 0,02              | 0,02             | 0,02           | 0,02             |
|     | вводное устройство           | 0,45                      | 0,45             | 0,45              | 0,45             | 0,45           | 0,45             |
|     | аппаратура                   | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 14. | Прочие                       | 9,2                       | 9,2              | 9,1               | 9,1              | 8,9            | 8,9              |
|     | Итого                        | 100                       | 100              | 100               | 100              | 100            | 100              |

Таблица 2.6. Жилые квартиры в кирпичных домах высотой от 5 до 8 этажей

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | полы дощатые              |                | полы из линолеума |                | полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Стены и перегородки            | 32,5                      | 32,5           | 31,9              | 31,9           | 31,0           | 31,0           |
| 2.  | Перекрытия                     | 15,7                      | 15,7           | 15,4              | 15,4           | 15,0           | 15,0           |
| 3.  | Проемы: окна                   | 4,2                       | 4,2            | 4,1               | 4,1            | 4,0            | 4,0            |
|     | двери                          | 6,3                       | 6,3            | 6,2               | 6,2            | 6,0            | 6,0            |
| 4.  | Полы                           | 10,5                      | 10,5           | 12,4              | 12,4           | 14,0           | 14,0           |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 3,7                       | 3,7            | 3,6               | 3,6            | 3,5            | 3,5            |
|     | обои                           | 4,2                       | 4,2            | 3,9               | 3,9            | 3,9            | 3,9            |
|     | облицовка керамической плиткой | 1,7                       | 1,7            | 1,7               | 1,7            | 1,7            | 1,7            |
| 6.  | Центральное отопление          | 4,2                       | 4,2            | 4,1               | 4,1            | 4,2            | 4,2            |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,2                       | 3,2            | 3,2               | 3,2            | 3,2            | 3,2            |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 4,1                       | 4,1            | 4,0               | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 4,0                       | 8,2            | 3,9               | 8,0            | 3,9            | 8,0            |
| 10. | Газоснабжение                  | 4,2                       | —              | 4,1               | —              | 4,1            | —              |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,05                      | 0,05           | 0,05              | 0,05           | 0,05           | 0,05           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04           | 0,04              | 0,04           | 0,04           | 0,04           |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Прочие                         | 0,8                       | 0,8            | 0,8               | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
|     | Итого•                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |



Таблица 2.7. Жилые квартиры в кирпичных домах высотой до 4-х этажей (с централизованным отоплением и горячим водоснабжением)

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                    |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | полы дощатые              |                | полы из линолеума. |                | полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.       | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Стены и перегородки            | 23,7                      | 23,7           | 23,2               | 23,2           | 22,6           | 22,6           |
| 2.  | Перекрытия                     | 8,3                       | 8,3            | 8,1                | 8,1            | 7,9            | 7,9            |
| 3.  | Проемы: окна                   | 4,7                       | 4,7            | 4,6                | 4,6            | 4,5            | 4,5            |
|     | двери                          | 5,9                       | 5,9            | 5,8                | 5,8            | 5,7            | 5,7            |
| 4.  | Полы                           | 13,0                      | 13,0           | 15,1               | 15,1           | 17,0           | 17,0           |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                |                    |                |                |                |
|     | окраска                        | 5,9                       | 5,9            | 5,8                | 5,8            | 5,7            | 5,7            |
|     | обои                           | 9,5                       | 9,5            | 9,3                | 9,3            | 9,0            | 9,0            |
|     | облицовка керамической плиткой | 4,7                       | 4,7            | 4,6                | 4,6            | 4,5            | 4,5            |
| б.  | Центральное отопление          | 4,7                       | 4,7            | 4,6                | 4,6            | 4,6            | 4,6            |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,8                       | 3,8            | 3,6                | 3,6            | 3,5            | 3,5            |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 4,6                       | 4,6            | 4,5                | 4,5            | 4,5            | 4,5            |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 4,5                       | 9,4            | 4,4                | 9,2            | 4,3            | 8,9            |
| 10. | Газоснабжение                  | 4,9                       | —              | 4,8                | —              | 4,6            | —              |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,1                       | 0,1            | 0,1                | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02               | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,05                      | 0,05           | 0,05               | 0,05           | 0,05           | 0,05           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03               | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 0,1                       | 0,1            | 0,1                | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06               | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04           | 0,04               | 0,04           | 0,04           | 0,04           |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,6                       | 0,6            | 0,6                | 0,6            | 0,6            | 0,6            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02               | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство аппарата    | 0,55                      | 0,55           | 0,55               | 0,55           | 0,55           | 0,55           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03               | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Прочие                         | 1,0                       | 1,0            | 0,8                | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
|     | Итого                          | 100                       | 100            | 100                | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.8. Жилые квартиры в кирпичных домах высотой до 4-х этажей (с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ)

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | полы дощатые              |                | полы из линолеума |                | полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Стены и перегородки            | 23,6                      | 23,6           | 23,0              | 23,0           |                |                |
| 2.  | Перекрытия                     | 8,2                       | 8,2            | 8,1               | 8,1            |                |                |
| 3.  | Проемы: окна                   | 4,7                       | 4,7            | 4,6               | 4,6            |                |                |
|     | двери                          | 7,1                       | 7,1            | 6,9               | 6,9            |                |                |
| 4.  | Полы                           | 13,0                      | 13,0           | 15,0              | 15,0           |                |                |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 5,9                       | 5,9            | 5,7               | 5,7            |                |                |
|     | обои                           | 9,4                       | 9,4            | 9,2               | 9,2            |                |                |
|     | облицовка керамической плиткой | 4,7                       | 4,7            | 4,6               | 4,6            |                |                |
| 6.  | Печное отопление               | 4,6                       | 4,6            | 4,5               | 4,5            |                |                |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,6                       | 3,6            | 3,6               | 3,6            |                |                |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 4,2                       | 4,2            | 4,1               | 4,1            |                |                |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 4,6                       | 9,4            | 4,4               | 9,1            |                |                |
| 10. | Газоснабжение                  | 4,8                       | —              | 4,7               | —              |                |                |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            |                |                |
|     | провода                        | 0,0                       | 0,02           | 0,02              | 0,02           |                |                |
|     | 2                              |                           |                |                   |                |                |                |
|     | вводное устройство             | 0,0                       | 0,05           | 0,05              | 0,05           |                |                |
|     | 5                              |                           |                |                   |                |                |                |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           |                |                |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            |                |                |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           |                |                |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04           | 0,04              | 0,04           |                |                |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,6                       | 0,6            | 0,6               | 0,6            |                |                |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           |                |                |
|     | вводное устройство             | 0,55                      | 0,55           | 0,55              | 0,55           |                |                |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           |                |                |
| 14. | Прочие                         | 0,8                       | 0,8            | 0,8               | 0,8            |                |                |
|     | Итого                          | 100                       | 100            | 100               | 100            |                |                |

Таблица 2.9. Жилые квартиры в домах из легких бетонных и шлакобетонных блоков высотой до 4-х этажей (с централизованным отоплением и горячим водоснабжением)

| №                              | Конструкция | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                |             | полы дощатые.             |                | полы из линолеума |                | полы паркетные |                |
|                                |             | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1. Стены и перегородки         | 25,0        | 25,0                      | 24,8           | 24,8              | 24,5           | 24,5           |                |
| 2. Перекрытия                  | 8,4         | 8,4                       | 8,3            | 8,3               | 8,1            | 8,1            |                |
| 3. Проемы: окна                | 5,4         | 5,4                       | 5,3            | 5,3               | 5,3            | 5,3            |                |
| двери                          | 7,5         | 7,5                       | 7,5            | 7,5               | 7,4            | 7,4            |                |
| 4. Полы                        | 10,9        | 10,9                      | 11,6           | 11,6              | 12,6           | 12,6           |                |
| 5. Отделочные работы:          |             |                           |                |                   |                |                |                |
| окраска                        | 5,8         | 5,8                       | 5,7            | 5,7               | 5,6            | 5,6            |                |
| обои                           | 10,1        | 10,1                      | 10,0           | 10,0              | 9,9            | 9,9            |                |
| облицовка керамической плиткой | 5,2         | 5,2                       | 5,2            | 5,2               | 5,2            | 5,2            |                |
| б. Центральное отопление       | 4,4         | 4,3                       | 4,3            | 4,3               | 4,2            | 4,2            |                |
| 7. Водопровод, канализация     | 3,2         | 3,2                       | 3,3            | 3,3               | 3,3            | 3,3            |                |
| 8. Горячее водоснабжение       | 4,2         | 4,2                       | 4,2            | 4,2               | 4,1            | 4,1            |                |
| 9. Электромонтажные работы     | 4,1         | 8,5                       | 4,0            | 8,3               | 4,0            | 8,3            |                |
| 10. Газоснабжение              | 4,4         | —                         | 4,3            | —                 | 4,3            | —              |                |
| 11. Радио, в т.ч.              | 0,1         | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            | 0,1            |                |
| провода                        | 0,02        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           |                |
| вводное устройство             | 0,05        | 0,05                      | 0,05           | 0,05              | 0,05           | 0,05           |                |
| аппаратура                     | 0,03        | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           |                |
| 12. Телевидение, в т.ч.        | 0,1         | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            | 0,1            |                |
| провода                        | 0,06        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           |                |
| вводное устройство             | 0,04        | 0,04                      | 0,04           | 0,04              | 0,04           | 0,04           |                |
| 13. Телефон, в т.ч.            | 0,5         | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            |                |
| провода                        | 0,02        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           |                |
| вводное устройство             | 0,45        | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           |                |
| аппаратура                     | 0,03        | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           |                |
| 14. Прочие                     | 0,8         | 0,8                       | 0,8            | 0,8               | 0,8            | 0,8            |                |
| Итого                          | 100         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            |                |

Таблица 2.10. Жилые квартиры в домах из легких бетонных и шлакобетонных блоков высотой до 4-х этажей (с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ)

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | полы дощатые              |                | полы из линолеума |                | полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Стены и перегородки            | 27,2                      | 27,2           | 26,9              | 26,9           | 26,6           | 26,6           |
| 2.  | Перекрытия                     | 7,6                       | 7,6            | 7,5               | 7,5            | 7,5            | 7,5            |
| 3.  | Проемы: окна                   | 5,7                       | 5,7            | 5,5               | 5,5            | 5,5            | 5,5            |
|     | двери                          | 7,8                       | 7,8            | 7,7               | 7,7            | 7,6            | 7,6            |
| 4.  | Полы                           | 11,0                      | 11,0           | 12,0              | 12,0           | 12,9           | 12,9           |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 6,5                       | 6,5            | 6,4               | 6,4            | 6,4            | 6,4            |
|     | обои                           | 8,8                       | 8,8            | 8,7               | 8,7            | 8,6            | 8,6            |
|     | облицовка керамической плиткой | 5,4                       | 5,4            | 5,4               | 5,4            | 5,3            | 5,3            |
| 6.  | Печное отопление               | 4,3                       | 4,3            | 4,3               | 4,3            | 4,2            | 4,2            |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,3                       | 3,3            | 3,3               | 3,3            | 3,3            | 3,3            |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 2,7                       | 2,7            | 2,7               | 2,7            | 2,6            | 2,6            |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 4,1                       | 8,2            | 4,1               | 8,1            | 4,0            | 8,0            |
| 10. | Газоснабжение                  | 4,1                       | —              | 4,0               | —              | 4,0            | —              |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,05                      | 0,05           | 0,05              | 0,05           | 0,05           | 0,05           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 0,1                       | 0,1            | 0,1               | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 0,04                      | 0,04           | 0,04              | 0,04           | 0,04           | 0,04           |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Прочие                         | 0,8                       | 0,8            | 0,8               | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
|     | Итого                          | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.11. Жилые квартиры в домах брусчатых или бревенчатых высотой до 4-х этажей (с централизованным отоплением и горячим водоснабжением)

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | полы дощатые              |                | полы из линолеума |                | полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Стены и перегородки            | 27,2                      | 27,2           | 26,7              | 26,7           | 26,1           | 26,1           |
| 2.  | Перекрытия                     | 10,4                      | 10,4           | 10,1              | 10,1           | 9,9            | 9,9            |
| 3.  | Проемы: окна                   | 3,9                       | 3,9            | 3,8               | 3,8            | 3,7            | 3,7            |
|     | двери                          | 6,5                       | 6,5            | 6,5               | 6,5            | 6,3            | 6,3            |
| 4.  | Полы                           | 14,2                      | 14,2           | 16,0              | 16,0           | 17,8           | 17,8           |
| 5.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 5,8                       | 5,8            | 5,6               | 5,6            | 5,5            | 5,5            |
|     | обои                           | 8,7                       | 8,7            | 8,5               | 8,5            | 8,3            | 8,3            |
|     | облицовка керамической плиткой | 2,4                       | 2,4            | 2,5               | 2,5            | 2,3            | 2,3            |
|     | б. Центральное отопление       | 5,4                       | 5,4            | 5,3               | 5,3            | 5,2            | 5,2            |
| 7.  | Водопровод, канализация        | 3,8                       | 3,8            | 3,7               | 3,7            | 3,7            | 3,7            |
| 8.  | Горячее водоснабжение          | 2,0                       | 2,0            | 1,9               | 1,9            | 1,9            | 1,9            |
| 9.  | Электромонтажные работы        | 4,1                       | 5,9            | 4,0               | 5,7            | 3,9            | 5,6            |
| 10. | Газоснабжение                  | 1,8                       | -              | 1,7               | -              | 1,7            | -              |
| 11. | Радио, в т.ч.                  | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 12. | Телевидение, в т.ч.            | 2,1                       | 2,1            | 2,0               | 2,0            | 2,0            | 2,0            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 2,04                      | 2,04           | 2,04              | 2,04           | 2,04           | 2,04           |
| 13. | Телефон, в т.ч.                | 0,4                       | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35              | 0,35           | 0,35           | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Прочие                         | 0,8                       | 0,8            | 0,8               | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
|     | Итого                          | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.12. Жилые квартиры в домах брусчатых или бревенчатых высотой до 4-х этажей (с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ)

| №     | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                                | Полы дощатые              |                | Полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|       |                                | с газ. Плит.              | с электроплит. | с газ. плиты      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.    | Стены и перегородки            | 27,2                      | 27,2           | 26,7              | 26,7           | 26,1           | 26,1           |
| 2.    | Перекрытия                     | 11,1                      | 11,1           | 10,9              | 10,9           | 10,6           | 10,6           |
| 3.    | Проемы: окна                   | 3,3                       | 3,3            | 3,3               | 3,3            | 3,2            | 3,2            |
|       | двери                          | 6,2                       | 6,2            | 6,0               | 6,0            | 5,9            | 5,9            |
| 4.    | Полы                           | 13,3                      | 13,3           | 15,2              | 15,2           | 17,0           | 17,0           |
| 5.    | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|       | окраска                        | 5,8                       | 5,8            | 5,7               | 5,7            | 5,5            | 5,5            |
|       | обои                           | 8,7                       | 8,7            | 8,5               | 8,5            | 8,3            | 8,3            |
|       | облицовка керамической плиткой | 2,3                       | 2,3            | 2,3               | 2,3            | 2,2            | 2,2            |
| 6.    | Печное отопление               | 5,5                       | 5,5            | 5,2               | 5,2            | 5,1            | 5,1            |
| 7.    | Водопровод, канализация        | 3,9                       | 3,9            | 3,8               | 3,8            | 3,7            | 3,7            |
| 8.    | Горячее водоснабжение          | 2,5                       | 2,5            | 2,4               | 2,4            | 2,5            | 2,5            |
| 9.    | Электромонтажные работы        | 4,0                       | 6,4            | 3,9               | 6,2            | 3,9            | 6,2            |
| 10.   | Газоснабжение                  | 2,4                       | -              | 2,3               | -              | 2,3            | -              |
| 11.   | Радио, в т.ч.                  | 0,3                       | 0,3            | 0,3               | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
|       | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|       | вводное устройство             | 0,25                      | 0,25           | 0,25              | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
|       | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 12.   | Телевидение, в т.ч.            | 1,6                       | 1,6            | 1,6               | 1,6            | 1,6            | 1,6            |
|       | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|       | вводное устройство             | 1,54                      | 1,54           | 1,54              | 1,54           | 1,54           | 1,54           |
| 13.   | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|       | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|       | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|       | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14.   | Прочие                         | 0,8                       | 0,8            | 0,8               | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
| Итого |                                | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.13. Жилые здания одноэтажные деревянные, рубленые из бревен или брусьев и каркасно-засыпные с центральным отоплением и горячим водоснабжением

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                       |                |                    |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|
|     |                                | покрытия дощатые          |                | покрытия из линолеума |                | покрытия паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.          | с электроплит. | с газ. плит.       | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 5,5                       | 5,5            | 5,4                   | 5,4            | 5,3                | 5,3            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 22,7                      | 22,7           | 22,2                  | 22,2           | 21,8               | 21,8           |
| 3.  | Перекрытия                     | 7,6                       | 7,6            | 7,4                   | 7,4            | 7,3                | 7,3            |
| 4.  | Крыши                          | 7,5                       | 7,5            | 7,4                   | 7,4            | 7,2                | 7,2            |
| 5.  | Полы                           | 12,8                      | 12,8           | 14,6                  | 14,6           | 16,1               | 16,1           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 3,9                       | 3,9            | 3,9                   | 3,9            | 3,7                | 3,7            |
|     | двери                          | 4,4                       | 4,4            | 4,3                   | 4,3            | 4,2                | 4,2            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                       |                |                    |                |
|     | окраска                        | 3,0                       | 3,0            | 3,0                   | 3,0            | 3,0                | 3,0            |
|     | обои                           | 5,9                       | 5,9            | 5,8                   | 5,8            | 5,6                | 5,6            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,5                       | 3,5            | 3,4                   | 3,4            | 3,4                | 3,4            |
| 8.  | Центральное отопление          | 7,7                       | 7,7            | 7,5                   | 7,5            | 7,4                | 7,4            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,6                       | 3,6            | 3,5                   | 3,5            | 3,5                | 3,5            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 2,7                       | 2,7            | 2,6                   | 2,6            | 2,6                | 2,6            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,5                       | 6,1            | 3,4                   | 5,9            | 3,4                | 5,9            |
| 12. | Газоснабжение                  | 2,6                       | -              | 2,5                   | -              | 2,5                | -              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,3                       | 0,3            | 0,3                   | 0,3            | 0,3                | 0,3            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02                  | 0,02           | 0,02               | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,25                      | 0,25           | 0,25                  | 0,25           | 0,25               | 0,25           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03                  | 0,03           | 0,03               | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,6                       | 1,6            | 1,6                   | 1,6            | 1,6                | 1,6            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06                  | 0,06           | 0,06               | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,54                      | 1,54           | 1,54                  | 1,54           | 1,54               | 1,54           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5            | 0,5                   | 0,5            | 0,5                | 0,5            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02                  | 0,02           | 0,02               | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45                  | 0,45           | 0,45               | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03                  | 0,03           | 0,03               | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 0,7                       | 0,7            | 0,7                   | 0,7            | 0,7                | 0,7            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100                   | 100            | 100                | 100            |

Таблица 2.14. Жилые дома одноэтажные деревянные, рубленые из бревен или брусьев и каркасно-засыпные с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                | Полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 5,3                       | 5,3            | 5,2               | 5,2            | 5,1            | 5,1            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 22,9                      | 22,9           | 22,5              | 22,5           | 22,2           | 22,2           |
| 3.  | Перекрытия                     | 7,6                       | 7,6            | 7,5               | 7,5            | 7,4            | 7,4            |
| 4.  | Крыши                          | 7,4                       | 7,4            | 7,3               | 7,3            | 7,2            | 7,2            |
| 5.  | Полы                           | 12,9                      | 12,9           | 14,2              | 14,2           | 15,4           | 15,4           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 3,7                       | 3,7            | 3,6               | 3,6            | 3,6            | 3,6            |
|     | двери                          | 4,2                       | 4,2            | 4,1               | 4,1            | 4,1            | 4,1            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 3,0                       | 3,0            | 2,9               | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
|     | обои                           | 5,8                       | 5,8            | 5,7               | 5,7            | 5,6            | 5,6            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,4                       | 3,4            | 3,3               | 3,3            | 3,3            | 3,3            |
| 8.  | Печное отопление               | 8,2                       | 8,2            | 8,3               | 8,3            | 8,0            | 8,0            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,6                       | 3,6            | 3,5               | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 3,4                       | 3,4            | 3,4               | 3,4            | 3,3            | 3,3            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,3                       | 6,0            | 3,2               | 5,9            | 3,2            | 5,8            |
| 12. | Газоснабжение                  | 2,7                       | -              | 2,7               | -              | 2,6            | -              |
| 13. | Радио, в т.ч. провода          | 0,2                       | 0,2            | 0,2               | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
|     | вводное устройство             | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | аппаратура                     | 0,15                      | 0,15           | 0,15              | 0,15           | 0,15           | 0,15           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч. провода    | 1,2                       | 1,2            | 1,2               | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
|     | вводное устройство             | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | аппаратура                     | 1,14                      | 1,14           | 1,14              | 1,14           | 1,14           | 1,14           |
| 15. | Телефон, в т.ч. провода        | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | вводное устройство             | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | аппаратура                     | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 0,7                       | 0,7            | 0,7               | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |



Таблица 2.15. Жилые дома одноэтажные деревянные, рубленые из бревен или брусьев и каркасно-засыпные с мансардным этажом с центральным отоплением и горячим водоснабжением

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | полы дощатые              |                | полы из линолеума |                | полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 3,3                       | 3,3            | 3,2               | 3,2            | 3,2            | 3,2            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 23,9                      | 23,9           | 23,6              | 23,6           | 23,1           | 23,1           |
| 3.  | Перекрытия                     | 4,4                       | 4,4            | 4,3               | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| 4.  | Крыши                          | 9,8                       | 9,8            | 9,7               | 9,7            | 9,5            | 9,5            |
| 5.  | Полы                           | 9,4                       | 9,4            | 10,8              | 10,8           | 12,2           | 12,2           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 4,4                       | 4,4            | 4,2               | 4,2            | 4,2            | 4,2            |
|     | двери                          | 6,0                       | 6,0            | 6,0               | 6,0            | 5,8            | 5,8            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 2,3                       | 2,3            | 2,2               | 2,2            | 2,1            | 2,1            |
|     | обои                           | 8,7                       | 8,7            | 8,6               | 8,6            | 8,5            | 8,5            |
|     | облицовка керамической плиткой | 2,7                       | 2,7            | 2,7               | 2,7            | 2,6            | 2,6            |
| 8.  | Центральное отопление          | 8,5                       | 8,5            | 8,4               | 8,4            | 8,1            | 8,1            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,9                       | 3,9            | 3,7               | 3,7            | 3,8            | 3,8            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 2,9                       | 2,9            | 2,7               | 2,7            | 2,8            | 2,8            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,8                       | 6,6            | 3,8               | 6,5            | 3,7            | 6,4            |
| 12. | Газоснабжение                  | 2,8                       | -              | 2,7               | -              | 2,7            | -              |
| 13. | Радио, в т.ч. провода          | 0,3                       | 0,3            | 0,3               | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
|     | вводное устройство             | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | аппаратура                     | 0,25                      | 0,25           | 0,25              | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
|     | аппаратура                     | 0,3                       | 0,3            | 0,3               | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| 14. | Телевидение, в т.ч. провода    | 1,7                       | 1,7            | 1,7               | 1,7            | 1,7            | 1,7            |
|     | вводное устройство             | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | аппаратура                     | 1,64                      | 1,64           | 1,64              | 1,64           | 1,64           | 1,64           |
| 15. | Телефон, в т.ч. провода        | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | вводное устройство             | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | аппаратура                     | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 0,7                       | 0,7            | 0,9               | 0,9            | 0,9            | 0,9            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.16. Жилые дома одноэтажные деревянные, рубленые из бревен или брусьев и каркасно-засыпные с мансардным этажом с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                | Полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 2,9                       | 2,9            | 2,9               | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 22,0                      | 22,0           | 21,7              | 21,7           | 21,6           | 21,6           |
| 3.  | Перекрытия                     | 5,4                       | 5,4            | 5,3               | 5,3            | 5,3            | 5,3            |
| 4.  | Крыши                          | 9,2                       | 9,2            | 9,2               | 9,2            | 9,0            | 9,0            |
| 5.  | Полы                           | 8,6                       | 8,6            | 9,6               | 9,6            | 10,6           | 10,6           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 5,1                       | 5,1            | 5,1               | 5,1            | 5,0            | 5,0            |
|     | двери                          | 6,7                       | 6,7            | 6,6               | 6,6            | 6,5            | 6,5            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 2,7                       | 2,7            | 2,7               | 2,7            | 2,6            | 2,6            |
|     | обои                           | 8,1                       | 8,1            | 8,1               | 8,1            | 7,9            | 7,9            |
|     | облицовка керамической плиткой | 2,9                       | 2,9            | 2,9               | 2,9            | 2,8            | 2,8            |
| 8.  | Печное отопление               | 8,5                       | 8,5            | 8,4               | 8,4            | 8,3            | 8,3            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,8                       | 3,8            | 3,7               | 3,7            | 3,7            | 3,7            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 3,7                       | 3,7            | 3,6               | 3,6            | 3,6            | 3,6            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,9                       | 7,7            | 3,8               | 7,5            | 3,8            | 7,5            |
| 12. | Газоснабжение                  | 3,8                       | -              | 3,7               | -              | 3,7            | -              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,3                       | 0,3            | 0,3               | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,25                      | 0,25           | 0,25              | 0,25           | 0,25           | 0,25           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,3                       | 1,3            | 1,3               | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,24                      | 1,24           | 1,24              | 1,24           | 1,24           | 1,24           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,4                       | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35              | 0,35           | 0,35           | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 0,7                       | 0,7            | 0,7               | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.17. Жилые дома одноэтажные кирпичные или шлакоблочные с централизованным отоплением и горячим водоснабжением

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | полы дощатые              |                | полы из линолеума |                | полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 12,8                      | 12,8           | 12,7              | 12,7           | 12,6           | 12,6           |
| 2.  | Стены и перегородки            | 19,2                      | 19,2           | 19,1              | 19,1           | 18,9           | 18,9           |
| 3.  | Перекрытия                     | 6,4                       | 6,4            | 6,4               | 6,4            | 6,3            | 6,3            |
| 4.  | Крыши                          | 6,5                       | 6,5            | 6,5               | 6,5            | 6,4            | 6,4            |
| 5.  | Полы                           | 9,4                       | 9,4            | 10,2              | 10,2           | 11,0           | 11,0           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 3,8                       | 3,8            | 3,6               | 3,6            | 3,6            | 3,6            |
|     | двери                          | 4,5                       | 4,5            | 4,4               | 4,4            | 4,4            | 4,4            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 4,8                       | 4,8            | 4,7               | 4,7            | 4,7            | 4,7            |
|     | обои                           | 6,7                       | 6,7            | 6,6               | 6,6            | 6,5            | 6,5            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,6                       | 3,6            | 3,5               | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
| 8.  | Центральное отопление          | 8,1                       | 8,1            | 8,1               | 8,1            | 8,0            | 8,0            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,2                       | 3,2            | 3,2               | 3,2            | 3,2            | 3,2            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 3,1                       | 3,1            | 3,1               | 3,1            | 3,1            | 3,1            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,6                       | 5,1            | 3,6               | 5,1            | 3,5            | 5,0            |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,5                       | -              | 1,5               | -              | 1,5            | —              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,4                       | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35              | 0,35           | 0,35           | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,3                       | 1,3            | 1,3               | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,24                      | 1,24           | 1,24              | 1,24           | 1,24           | 1,24           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,4                       | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35              | 0,35           | 0,35           | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 0,7                       | 0,7            | 0,7               | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.18. Жилые дома одноэтажные кирпичные или шлакоблочные с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                       |                |                    |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|
|     |                                | покрытия дощатые          |                | покрытия из линолеума |                | покрытия паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.          | с электроплит. | с газ. плит.       | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 13,2                      | 13,2           | 13,0                  | 13,0           | 12,9               | 12,9           |
| 2.  | Стены и перегородки            | 20,5                      | 20,5           | 20,3                  | 20,3           | 20,1               | 20,1           |
| 3.  | Перекрытия                     | 6,6                       | 6,6            | 6,5                   | 6,5            | 6,5                | 6,5            |
| 4.  | Крыши                          | 6,7                       | 6,7            | 6,6                   | 6,6            | 6,6                | 6,6            |
| 5.  | Полы                           | 9,6                       | 9,6            | 10,6                  | 10,6           | 11,5               | 11,5           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 3,8                       | 3,8            | 3,7                   | 3,7            | 3,7                | 3,7            |
|     | двери                          | 4,6                       | 4,6            | 4,5                   | 4,5            | 4,5                | 4,5            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                       |                |                    |                |
|     | окраска                        | 4,9                       | 4,9            | 4,9                   | 4,9            | 4,8                | 4,8            |
|     | обои                           | 6,8                       | 6,8            | 6,7                   | 6,7            | 6,7                | 6,7            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,7                       | 3,7            | 3,6                   | 3,6            | 3,6                | 3,6            |
| 8.  | Печное отопление               | 4,1                       | 4,1            | 4,0                   | 4,0            | 4,0                | 4,0            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,3                       | 3,3            | 3,3                   | 3,3            | 3,3                | 3,3            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 3,8                       | 3,8            | 3,7                   | 3,7            | 3,7                | 3,7            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,7                       | 5,3            | 3,6                   | 5,1            | 3,6                | 5,1            |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,6                       | —              | 1,5                   | -              | 1,5                | -              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,4                       | 0,4            | 0,4                   | 0,4            | 0,4                | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02                  | 0,02           | 0,02               | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35                  | 0,35           | 0,35               | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03                  | 0,03           | 0,03               | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,4                       | 1,4            | 1,4                   | 1,4            | 1,4                | 1,4            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06                  | 0,06           | 0,06               | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,34                      | 1,34           | 1,24                  | 1,24           | 1,14               | 1,14           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,4                       | 0,4            | 0,4                   | 0,4            | 0,4                | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02                  | 0,02           | 0,02               | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35                  | 0,35           | 0,35               | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03                  | 0,03           | 0,03               | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 0,9                       | 0,9            | 1,4                   | 1,4            | 1,1                | 1,1            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100                   | 100            | 100                | 100            |

Таблица 2.19. Жилые дома одноэтажные кирпичные и шлакоблочные с мансардным этажом с центральным отоплением и горячим водоснабжением

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                | полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 12,4                      | 12,4           | 12,2              | 12,2           | 12,2           | 12,2           |
| 2.  | Стены и перегородки            | 27,1                      | 27,1           | 26,9              | 26,9           | 26,7           | 26,7           |
| 3.  | Перекрытия                     | 4,1                       | 4,1            | 4,0               | 4,0            | 4,0            | 4,0            |
| 4.  | Крыши                          | 5,4                       | 5,4            | 5,4               | 5,4            | 5,3            | 5,3            |
| 5.  | Полы                           | 8,1                       | 8,1            | 9,0               | 9,0            | 9,8            | 9,8            |
| 6.  | Проемы: окна                   | 3,9                       | 3,9            | 3,9               | 3,9            | 3,8            | 3,8            |
|     | двери                          | 4,5                       | 4,5            | 4,5               | 4,5            | 4,4            | 4,4            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 2,7                       | 2,7            | 2,7               | 2,7            | 2,7            | 2,7            |
|     | обои                           | 5,8                       | 5,8            | 5,7               | 5,7            | 5,7            | 5,7            |
|     | облицовка керамической плиткой | 2,1                       | 2,1            | 2,1               | 2,1            | 2,0            | 2,0            |
| 8.  | Центральное отопление          | 7,2                       | 7,2            | 7,2               | 7,2            | 7,1            | 7,1            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 2,8                       | 2,8            | 2,8               | 2,8            | 2,7            | 2,7            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 2,1                       | 2,1            | 2,1               | 2,1            | 2,0            | 2,0            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 2,7                       | 4,1            | 2,7               | 4,1            | 2,7            | 4,1            |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,4                       | -              | 1,4               | -              | 1,4            | -              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,4                       | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35              | 0,35           | 0,35           | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,4                       | 1,4            | 1,4               | 1,4            | 1,3            | 1,3            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,34                      | 1,34           | 1,34              | 1,34           | 1,24           | 1,24           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 5,4                       | 5,4            | 5,1               | 5,1            | 5,3            | 5,3            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.20. Жилые дома двухэтажные деревянные, рубленые из бревен или брусьев и каркасно-засыпные с центральным отоплением и горячим водоснабжением

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                  |                   |                  |                |                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                  | полы из линолеума |                  | Полы паркетные |                  |
|     |                                | с газ. плит.              | с электр. тропл. | с газ. плит.      | с электр. тропл. | с газ. плит.   | с электр. тропл. |
| 1.  | Фундаменты                     | 2                         | 2                | 2                 | 2                | 1,9            | 1,9              |
| 2.  | Стены и перегородки            | 25,3                      | 25,3             | 24,8              | 24,8             | 24,3           | 24,3             |
| 3.  | Перекрытия                     | 9                         | 9                | 8,8               | 8,8              | 8,6            | 8,6              |
| 4.  | Крыши                          | 4,5                       | 4,5              | 4,4               | 4,4              | 4,3            | 4,3              |
| 5.  | Полы                           | 10                        | 10               | 11,8              | 11,8             | 13,8           | 13,8             |
| 6.  | Проемы: окна                   | 4,4                       | 4,4              | 4,3               | 4,3              | 4,2            | 4,2              |
|     | двери                          | 5,0                       | 5,0              | 4,9               | 4,9              | 4,8            | 4,8              |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                  |                   |                  |                |                  |
|     | окраска                        | 4,0                       | 4,0              | 3,9               | 3,9              | 3,8            | 3,8              |
|     | обои                           | 7,2                       | 7,2              | 7,1               | 7,1              | 6,9            | 6,9              |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,0                       | 3,0              | 2,9               | 2,9              | 2,9            | 2,9              |
| 8.  | Центральное отопление          | 4,6                       | 4,6              | 4,5               | 4,5              | 4,4            | 4,4              |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,4                       | 3,4              | 3,3               | 3,3              | 3,3            | 3,3              |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 1,8                       | 1,8              | 1,8               | 1,8              | 1,7            | 1,7              |
| 11. | Электромонтажные работы        | 4,0                       | 6,0              | 3,9               | 5,9              | 3,8            | 5,7              |
| 12. | Газоснабжение                  | 2,0                       | -                | 2,0               | -                | 1,9            | -                |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,5                       | 0,5              | 0,5               | 0,5              | 0,5            | 0,5              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02              | 0,02             | 0,02           | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45             | 0,45              | 0,45             | 0,45           | 0,45             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,9                       | 1,9              | 1,9               | 1,9              | 1,9            | 1,9              |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06             | 0,06              | 0,06             | 0,06           | 0,06             |
|     | вводное устройство             | 1,84                      | 1,84             | 1,84              | 1,84             | 1,74           | 1,74             |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,4                       | 0,4              | 0,4               | 0,4              | 0,4            | 0,4              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02              | 0,02             | 0,02           | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35             | 0,35              | 0,35             | 0,35           | 0,35             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 16. | Прочие                         | 7,0                       | 7,0              | 6,8               | 6,8              | 6,7            | 6,7              |
|     | Итого:                         | 100                       | 100              | 100               | 100              | 100            | 100              |

Таблица 2.21. Жилые дома двухэтажные деревянные, рубленые из бревен или брусьев и каркасно-засыпные с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                  |                   |                  |                |                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                  | полы из линолеума |                  | Полы паркетные |                  |
|     |                                | с газ. плит.              | с электр. тропл. | с газ. плит.      | с электр. тропл. | с газ. плит.   | с электр. тропл. |
| 1.  | Фундамент                      | 1,9                       | 1,9              | 1,9               | 1,9              | 1,9            | 1,9              |
| 2.  | Стены и перегородки            | 24,5                      | 24,5             | 24,2              | 24,2             | 23,8           | 23,8             |
| 3.  | Перекрытия                     | 8,7                       | 8,7              | 8,6               | 8,6              | 8,5            | 8,5              |
| 4.  | Крыши                          | 4,4                       | 4,4              | 4,3               | 4,3              | 4,2            | 4,2              |
| 5.  | Полы                           | 9,7                       | 9,7              | 11,0              | 11,0             | 12,2           | 12,2             |
| 6.  | Проемы: окна                   | 4,3                       | 4,3              | 4,2               | 4,2              | 4,1            | 4,1              |
|     | двери                          | 4,8                       | 4,8              | 4,8               | 4,8              | 4,7            | 4,7              |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                  |                   |                  |                |                  |
|     | окраска                        | 3,9                       | 3,9              | 3,8               | 3,8              | 3,8            | 3,8              |
|     | обои                           | 7,0                       | 7,0              | 6,9               | 6,9              | 6,8            | 6,8              |
|     | облицовка керамической плиткой | 2,9                       | 2,9              | 2,9               | 2,9              | 2,8            | 2,8              |
| 8.  | Печное отопление               | 4,5                       | 4,5              | 4,5               | 4,5              | 4,3            | 4,3              |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,3                       | 3,3              | 3,2               | 3,2              | 3,2            | 3,2              |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 4,2                       | 4,2              | 4,1               | 4,1              | 4,0            | 4,0              |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,9                       | 5,8              | 3,8               | 5,7              | 3,8            | 5,7              |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,9                       | —                | 1,9               | —                | 1,9            | —                |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,5                       | 0,5              | 0,5               | 0,5              | 0,5            | 0,5              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02             | 0,02              | 0,02             | 0,02           | 0,02             |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45             | 0,45              | 0,45             | 0,45           | 0,45             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,4                       | 1,4              | 1,3               | 1,3              | 1,3            | 1,3              |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06             | 0,06              | 0,06             | 0,06           | 0,06             |
|     | вводное устройство             | 1,34                      | 1,34             | 1,34              | 1,34             | 1,34           | 1,34             |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,4                       | 0,4              | 0,4               | 0,4              | 0,4            | 0,4              |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,62             | 0,02              | 0,02             | 0,62           | 0,62             |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35             | 0,35              | 0,35             | 0,35           | 0,35             |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03             | 0,03              | 0,03             | 0,03           | 0,03             |
| 16. | Прочие                         | 7,8                       | 7,8              | 7,7               | 7,7              | 7,8            | 7,8              |
|     | Итого:                         | 100                       | 100              | 100               | 100              | 100            | 100              |

Таблица 2.22. Жилые дома двухэтажные смешанные (1-этаж кирпичный или из легких бетонных камней, 2-й этаж деревянный: из бревен, брусьев или каркасно-засыпной) с централизованным отоплением и горячим водоснабжением

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | дощатые                   |                | Полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 6,6                       | 6,6            | 6,5               | 6,5            | 6,5            | 6,5            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 21,6                      | 21,6           | 21,4              | 21,4           | 21,2           | 21,2           |
| 3.  | Перекрытия                     | 6,3                       | 6,3            | 6,2               | 6,2            | 6,2            | 6,2            |
| 4.  | Крыш                           | 3,8                       | 3,8            | 3,7               | 3,7            | 3,7            | 3,7            |
| 5.  | Полы                           | 8,5                       | 8,5            | 9,3               | 9,3            | 10,1           | 10,1           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 3,8                       | 3,8            | 3,7               | 3,7            | 3,7            | 3,7            |
|     | двери                          | 4,9                       | 4,9            | 4,8               | 4,8            | 4,8            | 4,8            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 3,6                       | 3,6            | 3,5               | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
|     | обои                           | 6,6                       | 6,6            | 6,5               | 6,5            | 6,5            | 6,5            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,4                       | 3,4            | 3,3               | 3,3            | 3,3            | 3,3            |
| 8.  | Центральное отопление          | 7,5                       | 7,5            | 7,5               | 7,5            | 7,4            | 7,4            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 2,9                       | 2,9            | 2,9               | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 1,5                       | 1,5            | 1,5               | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 2,6                       | 4,4            | 2,6               | 4,4            | 2,6            | 4,3            |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,8                       | -              | 1,8               | -              | 1,7            | -              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,4                       | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,6                       | 1,6            | 1,6               | 1,6            | 1,6            | 1,6            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,54                      | 1,54           | 1,54              | 1,54           | 1,54           | 1,54           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 12,1                      | 12,1           | 12,3              | 12,3           | 11,9           | 11,9           |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |



Таблица 2.23 Жилые дома двухэтажные смешанные (1-й этаж кирпичный или из легких бетонных камней, 2-й этаж - деревянный из бревен, брусьев или каркасно-засыпной) с печным отоплением, горячее водоснабжение от АГВ

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                | Полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 6,8                       | 6,8            | 6,7               | 6,7            | 6,6            | 6,6            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 22,3                      | 22,3           | 21,9              | 21,9           | 21,6           | 21,6           |
| 3.  | Перекрытия                     | 6,5                       | 6,5            | 6,4               | 6,4            | 6,3            | 6,3            |
| 4.  | Крыши                          | 3,9                       | 3,9            | 3,9               | 3,9            | 3,8            | 3,8            |
| 5.  | Полы                           | 8,8                       | 8,8            | 8,6               | 8,6            | 9,8            | 9,8            |
| 6.  | Проемы: окна                   | 3,9                       | 3,9            | 3,9               | 3,9            | 3,8            | 3,8            |
|     | двери                          | 5,1                       | 5,1            | 5,0               | 5,0            | 4,9            | 4,9            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 3,7                       | 3,7            | 3,7               | 3,7            | 3,6            | 3,6            |
|     | обои                           | 6,8                       | 6,8            | 6,7               | 6,7            | 6,6            | 6,6            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,5                       | 3,5            | 3,4               | 3,4            | 3,4            | 3,4            |
| 8.  | Печное отопление               | 4,6                       | 4,6            | 4,6               | 4,6            | 4,5            | 4,5            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 3,0                       | 3,0            | 2,9               | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 1,5                       | 1,5            | 1,5               | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 2,7                       | 4,6            | 2,7               | 4,5            | 2,6            | 4,4            |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,9                       | —              | 1,8               | —              | 1,8            | —              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,4                       | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,35                      | 0,35           | 0,35              | 0,35           | 0,35           | 0,35           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,6                       | 1,6            | 1,6               | 1,6            | 1,6            | 1,6            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,54                      | 1,54           | 1,54              | 1,54           | 1,54           | 1,54           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,5                       | 0,5            | 0,5               | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,45                      | 0,45           | 0,45              | 0,45           | 0,45           | 0,45           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 12,5                      | 12,5           | 13,8              | 13,8           | 13,8           | 13,8           |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.24. Жилые дома двухэтажные кирпичные или из мелких блоков с центральным отоплением и горячим водоснабжением

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                | Полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 6,1                       | 6,1            | 6,0               | 6,0            | 6,0            | 6,0            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 25,3                      | 25,3           | 25,0              | 25,0           | 24,9           | 24,9           |
| 3.  | Перекрытия                     | 8,2                       | 8,2            | 8,1               | 8,1            | 8,1            | 8,1            |
| 4.  | Крыши                          | 4,0                       | 4,0            | 4,0               | 4,0            | 3,9            | 3,9            |
| 5.  | Полы                           | 9,5                       | 9,5            | 10,3              | 10,3           | 10,8           | 10,8           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 4,0                       | 4,0            | 4,0               | 4,0            | 3,9            | 3,9            |
|     | двери                          | 6,0                       | 6,0            | 5,9               | 5,9            | 5,9            | 5,9            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 4,5                       | 4,5            | 4,4               | 4,4            | 4,4            | 4,4            |
|     | обои                           | 8,0                       | 8,0            | 7,9               | 7,9            | 7,9            | 7,9            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,5                       | 3,5            | 3,5               | 3,5            | 3,4            | 3,4            |
| 8.  | Центральное отопление          | 3,7                       | 3,7            | 3,7               | 3,7            | 3,6            | 3,6            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 2,0                       | 2,5            | 2,5               | 2,5            | 2,5            | 2,5            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 2,6                       | 2,6            | 2,6               | 2,6            | 2,6            | 2,6            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,4                       | 5,1            | 3,4               | 5,1            | 3,4            | 5,1            |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,7                       | —              | 1,7               | —              | 1,7            | —              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,2                       | 0,2            | 0,2               | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,62              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,15                      | 0,15           | 0,15              | 0,15           | 0,15           | 0,15           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,5                       | 1,5            | 1,5               | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,44                      | 1,44           | 1,44              | 1,44           | 1,44           | 1,44           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,2                       | 0,2            | 0,2               | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,15                      | 0,15           | 0,15              | 0,15           | 0,15           | 0,15           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 5,1                       | 5,1            | 5,1               | 5,1            | 5,1            | 5,1            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

Таблица 2.25. Жилые дома двухэтажные кирпичные или из мелких легких бетонных блоков с печным отоплением и горячим водоснабжением от АГВ

| №   | Конструкция                    | Удельный вес стоимости, % |                |                   |                |                |                |
|-----|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                | Полы дощатые              |                | Полы из линолеума |                | Полы паркетные |                |
|     |                                | с газ. плит.              | с электроплит. | с газ. плит.      | с электроплит. | с газ. плит.   | с электроплит. |
| 1.  | Фундаменты                     | 6,1                       | 6,1            | 6,0               | 6,0            | 6,0            | 6,0            |
| 2.  | Стены и перегородки            | 23,3                      | 23,3           | 23,0              | 23,0           | 22,9           | 22,9           |
| 3.  | Перекрытия                     | 8,2                       | 8,2            | 8,1               | 8,1            | 8,1            | 8,1            |
| 4.  | Крыши                          | 4,0                       | 4,0            | 4,0               | 4,0            | 3,9            | 3,9            |
| 5.  | Полы                           | 9,5                       | 9,5            | 10,3              | 10,3           | 10,8           | 10,8           |
| 6.  | Проемы: окна                   | 4,0                       | 4,0            | 4,0               | 4,0            | 3,9            | 3,9            |
|     | двери                          | 6,0                       | 6,0            | 5,9               | 5,9            | 5,9            | 5,9            |
| 7.  | Отделочные работы:             |                           |                |                   |                |                |                |
|     | окраска                        | 4,5                       | 4,5            | 4,4               | 4,4            | 4,4            | 4,4            |
|     | обои                           | 8,0                       | 8,0            | 7,9               | 7,9            | 7,9            | 7,9            |
|     | облицовка керамической плиткой | 3,5                       | 3,5            | 3,5               | 3,5            | 3,4            | 3,4            |
| 8.  | Печное отопление               | 5,7                       | 5,7            | 5,7               | 5,7            | 5,6            | 5,6            |
| 9.  | Водопровод, канализация        | 2,5                       | 2,5            | 2,5               | 2,5            | 2,5            | 2,5            |
| 10. | Горячее водоснабжение          | 2,6                       | 2,6            | 2,6               | 2,6            | 2,6            | 2,6            |
| 11. | Электромонтажные работы        | 3,4                       | 5,1            | 3,4               | 5,1            | 3,4            | 5,1            |
| 12. | Газоснабжение                  | 1,7                       | —              | 1,7               | —              | 1,7            | —              |
| 13. | Радио, в т.ч.                  | 0,2                       | 0,2            | 0,2               | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,15                      | 0,15           | 0,15              | 0,15           | 0,15           | 0,15           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 14. | Телевидение, в т.ч.            | 1,5                       | 1,5            | 1,5               | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
|     | провода                        | 0,06                      | 0,06           | 0,06              | 0,06           | 0,06           | 0,06           |
|     | вводное устройство             | 1,44                      | 1,44           | 1,44              | 1,44           | 1,44           | 1,44           |
| 15. | Телефон, в т.ч.                | 0,2                       | 0,2            | 0,2               | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
|     | провода                        | 0,02                      | 0,02           | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|     | вводное устройство             | 0,15                      | 0,15           | 0,15              | 0,15           | 0,15           | 0,15           |
|     | аппаратура                     | 0,03                      | 0,03           | 0,03              | 0,03           | 0,03           | 0,03           |
| 16. | Прочие                         | 5,1                       | 5,1            | 5,1               | 5,1            | 5,1            | 5,1            |
|     | Итого:                         | 100                       | 100            | 100               | 100            | 100            | 100            |

### 3. Таблицы расчета материального ущерба

Таблицы расчета материального ущерба  $\Phi_i$  составлены на основании ВСН 53-86 (р).

Таблица 3.1. Оценка материального ущерба кирпичных стен, стен из легкобетонных блоков и перегородок кирпичных, гипсобетонных, шлакобетонных (ВСН 53-86 (р) табл. 10, 12, 21, 24)

| Признаки ущерба   | Количественная оценка  | Материал. ущерб, %   | Примерный состав работ для устранения ущерба  |
|---|--|--|---|
| Отдельные трещины и выбоины в кладке.   | Ширина трещин до 1 мм  | <b>0...10</b>  | Заделка трещин и выбоин   |
| 1. Глубокие трещины и отпадание штукатурки.<br>2. Выкрашивание раствора из швов.<br>3. Трещины в местах сопряжения перегородок с перекрытием  | Ширина трещин до 2 мм, глубина до 1/3 толщины стены, выкрашивание раствора из швов на глубину до 1 см на площади до 10 % | <b>11+</b> 0...3<br>0...3<br>0...3<br><b>11...20</b>             | Ремонт штукатурки и кирпичной кладки и кладки из блоков, ремонт карниза и перемычек |
| 1. Отслоение и обрушение штукатурки стен, карнизов, перемычек.<br>2. Выкрашивание раствора швов.<br>3. Ослабление кирпичной кладки стен и перегородок.<br>4. Выпадение отдельных кирпичей, шлако-и гипсоблоков. | Глубина разрушения швов до 2 см на площади до 30%, ширина трещин более 2 мм  | <b>21+</b><br>0...2<br>0...2<br>0...3<br>0...2<br><b>21...30</b> | Ремонт штукатурки и кирпичной кладки и кладки из карниза и перемычек                |
| 1. Массовое обрушение штукатурки.<br>2. Выкрашивание раствора из швов с выпадением кирпичей и блоков.<br>3. Трещины по всей поверхности перегородок.<br>4. Глубокие трещины в местах сопряжения конструкций.    | Глубина выкрашивания раствора швов до 4 см на площади до 50 %  | <b>31+</b> 0...2<br>0...2<br>0...2<br>0...3<br><b>31...40</b>    | Ремонт поврежденных участков стен, карнизов, перемычек.<br>Ремонт перегородок       |
| 1. Сквозные трещины в перемычках и под оконными и дверными проемами.  | Отклонение стен от вертикали в пределах помещения до 1/200   | <b>41+</b><br>0...2<br>0...2                                     | Крепление стен поясами, рандбалками, тя-  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 2. Выпадение кирпичей и блоков.<br>3. Выпучивание стен и перегородок, отклонение от вертикали.                                     | высоты, прогиб до 1/200 длины деформируемого участка            | <b>0...5</b><br><b>41...50</b>                        | жами, усиление простенков и перегородок             |
| 1. Массовые прогрессирующие сквозные трещины.<br>2. Ослабление и разрушение кладки.<br>3. Заметное искривление стен и перегородок. | Выпучивание с прогибом более 1/200 длины деформируемого участка | <b>51 + 0...3</b><br>0...3<br>0...3<br><b>51...60</b> | Перекладка стен до 50 %<br>Выравнивание перегородок |
| Во многих местах разрушение кладки, выпучивание стен и перегородок по всей площади.  |   | <b>61...100</b>                                       | Полная замена стен                                  |

Таблица 3.2. Оценка материального ущерба стен из крупноразмерных блоков и железобетонных панелей и перегородок панельных (ВСН 53-86 (р) табл. 13, 20).

| Признаки ущерба  | Количественная оценка                            | Материал. ущерб, %                        | Примерный состав работ для устранения ущерба              |
|--|--|---|---|
| 1.Нарушение фактурного покрытия, отдельные мелкие разрушения и трещины.<br>2.Трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов | Разрушения на площади до 5 %                     | 0 +<br>0...5<br>0...5<br>0...10           | Заделка выбоин и трещин, восстановление покрытия          |
| Разрушения местами в фактурном слое.   | На площади до 30 %                               | 11...20                                   | Закладка мест разрушения и восстановление фактурного слоя |
| 1.Отслоение и выкрашивание раствора в стыках, трещины<br>2.Глубокие трещины и разрушение раствора в местах сопряжения перегородок со смежными конструкциями.             | Ширина трещин до 2 мм                            | 21+ 0...4<br>0...5<br>21...30             | Герметизация швов, заделка трещин                         |
| 1.Глубокое раскрытие трещин.<br>2.Выкрашивание раствора в стыках.  | То же до 3 мм повреждение на площади до 20%      | 31+ 0...4<br>0...5<br>31...40             | Заделка и герметизация стыков                             |
| 1.Диагональные трещины по углам.<br>2.Вертикальные трещины по перемычкам, в местах установки балконных плит и козырьков.   | Ширина раскрытия трещин до 3 мм                  | 41+ 0...4<br>0...5<br>41...50             | Усиление панелей простенков и перемычек                   |
| 1.Вертикальные широко раскрытые трещины в стыках.<br>2.Нарушение связи между отдельными участками стен и перегородок, и в местах   | Ширина трещин более 3 мм, длина трещин более 3 м | 51+<br>0...2<br>0...3<br>0...4<br>51...60 | Усиление панелей и блоков                                 |

|  |  |                 |                           |
|--|--|-----------------|---------------------------|
| примыкания перегородок.<br>3.Трещины в перегородках по всей площади.   |  |                 |                           |
| Заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий стен и перегородок, массовое разрушение блоков и панелей. | Выпучивание стен более 1/200 длины деформированного участка; отклонение от вертикали более 1/100 высоты в пределах помещения | <b>61...100</b> | Замена стен и перегородок |

Таблица 3.3. Оценка материального ущерба перекрытий деревянных отштукатуренных (ВСН 53-86 (р) табл. 27)

| Признаки ущерба   | Количественная оценка  | Материал. ущерб, %                                  | Примерный состав работ для устранения ущерба                                       |
|---|--|---|--|
| 1.Трещины в штукатурном слое.<br>2.Частичное отслоение штукатурки.  | Ширина трещин до 0,5 мм;<br>суммарная длина трещин на 1 кв. М поверхности до 0,5 м | <b>0+</b> 0...5<br>0...5<br><b>0...10</b>           | Затирка трещин, восстановление штукатурного слоя                                   |
| 1.Частые трещины.<br>2.Отслоение и обрушение штукатурки (глухой звук при простукивании).<br>3.Повреждение отдельных пластин наката. | Ширина трещин до 1 мм;<br>суммарная длина трещин на 1 кв. м поверхности до 1 м     | <b>11+</b> 0...2<br>0...4<br>0...3<br><b>11..20</b> | Восстановление штукатурки, ремонт наката   |
| 1.Повреждение наката.<br>2.Повреждение местами балок.   | Повреждение на площади до 20%  | <b>21+</b> 0...4<br>0...5<br><b>21...30</b>         | Смена обмазки, засыпки, ремонт деревянных элементов перекрытия                     |
| 1.Ощутимая зыбкость.<br>2.Диагональные трещины на потолке.  |  | <b>31+</b> 0...4<br>0...5<br><b>31...40</b>         | Усиление балок, частичная замена наката  |
| 1.Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами.<br>2.Повреждения концов балок и местами наката.                    |  | <b>41+</b> 0...7<br>0...12<br><b>41...60</b>        | Вскрытие части перекрытия, усиление концов балок и частичная замена наката и балок |
| Сплошные диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии   | Прогиб потолка до 1/100 пролета  | <b>61...100</b>                                     | Полная замена перекрытия   |



Таблица 3.4. Оценка материального ущерба перекрытий из сборных и монолитных железобетонных сплошных плит (ВСН 53-86(р) табл.31)

| Признак ущерба  | Количественная оценка   | Материал. ущерб, %                             | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|---|---|--|--|
| Трещины в местах примыкания к стенам.   | Ширина трещин до 0,5 мм   | <b>0... 10</b>                                 | Заделка трещин                                 |
| Трещины в плитах вдоль рабочего пролета.  | Ширина трещин до 2 мм; суммарная длина трещин на 1 кв. м до 0,8 м           | <b>11... 20</b>                                | Заделка трещин                                 |
| 1. Трещины в плитах поперек рабочего пролета.<br>2. Множественные трещины по нижней плоскости плит. | Ширина раскрытия трещин до 2 мм; суммарная длина трещин на 1 кв. м до 1,5 м | <b>21+</b><br>0...4<br>0...5<br><b>21...30</b> | То же, с восстановлением защитного слоя        |
| 1. Частые трещины.<br>2. Прогибы, развивающиеся трещины у опорных участков плит.                    | Трещины шириной более 2 мм, прогибы 1/500 ... 1/100 пролета                 | <b>31+</b> 0...9<br>0...20<br><b>31...60</b>   | Усиление опорных участков плит. Заделка трещин |
| Сплошные трещины, прогибы плит.   | Трещины шириной 3 мм, прогибы 1/100 и более                                 | <b>61..100</b>                                 | Замена плит                                    |

Таблица 3.5. Оценка материального ущерба полов и облицовки из керамической плитки (ВСН 53-86(р)табл.49,62)

| Признак ущерба   | Колич. оценка | Материал. ущерб, %                              | Примерный состав работ для устранения ущерба          |
|--|---------------|---|---|
| 1.Мелкие сколы...<br>2.Трещины отдельных плиток на площади до 20 %.        |               | <b>0+</b><br>0...10<br>0...10<br><b>0...20</b>  | Замена отдельных плиток                               |
| 1.Выпадание отдельных плиток...<br>2.Местами вздутия и отставания до 50 %. |               | <b>21+</b> 0...9<br>0...10<br><b>21...40</b>    | Частичная замена покрытия с добавлением плиток        |
| 1.Выпадание плиток.<br>2.Выбоины в основании на площади более 50 %.        |               | <b>41+</b><br>0...15<br>0...4<br><b>41...60</b> | Замена плиток на площади более 50 %, ремонт основания |
| Разрушение покрытия и основания на всей площади.                           |               | <b>61...100</b>                                 | Полная замена покрытия                                |

Таблица 3.6. Оценка материального ущерба полов дощатых (ВСН 53-86 (р) табл. 52).

| Признак ущерба   | Колич. оценка | Материал. ущерб, %                                      | Примерный состав работ для устранения ущерба  |
|--|---------------|---|---|
| 1.Единичные мелкие сколы.<br>2.Щели между досками.<br>3.Провисание досок.  |               | <b>0+</b> 0...5<br>0...5<br>0...10<br><b>0...20</b>     | Сплачивание полов, острожка провесов  |
| 1.Повреждение отдельных досок.<br>2.Сколы досок  |               | <b>21+</b><br>0...9<br>0...10<br><b>21...40</b>         | Замена отдельных досок до 5 %   |
| 1.Большое количество повреждений пола.<br>2.Прогибы и провисания.<br>3.Местами изломы (в четвертях) отдельных досок. |               | <b>41+</b><br>0...5<br>0...6<br>0...8<br><b>41...60</b> | Перестилка полов с добавлением нового материала до 25% площади пола, замена лаг местами |
| Сплошное повреждение досок, прогибы, просадки.   |               | <b>61...100</b>   | Замена пола   |

Таблица 3.7. Оценка материального ущерба полов из рулонных материалов (ВСН 53-86 (р) табл. 53)

| Признак ущерба   | Колич. оценка | Материал. ущерб, %                                  | Примерный состав работ для устранения ущерба                                 |
|--|---------------|---|--|
| 1.Отставание материала в стыках.<br>2.Вздутие местами.<br>3.Мелкие повреждения плинтусов.                          |               | <b>0+</b> 0...4<br>0...10<br>0...5<br><b>0...20</b> | Подклейка материала, ремонт плинтусов с добавлением нового материала до 20 % |
| Повреждение материала покрытия отдельными местами  |               | <b>21...40</b>                                      | Замена поврежденного материала до 25%  |
| Повреждение материала покрытия по всей площади помещения, просадка основания местами до 10 % площади.              |               | <b>41...60</b>                                      | Полная замена покрытия с использованием части старого материала              |
| Повреждение материала покрытия по всей площади помещения, основание пола просело и разрушено на площади более 10%. |               | <b>61...100</b>                                     | Полная замена основания и покрытия пола                                      |

Таблица 3.8. Оценка материального ущерба полов паркетных (ВСН 53-86 (р) табл. 50)

| Признак ущерба   | Колич. оценка | Материал. ущерб, %   | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|--|---------------|--|--|
| <p>1. Мелкие повреждения отдельных паркетных клепок.</p> <p>2. Щели между клепками или паркетными досками до 3мм</p> <p>3. Коробление отдельных клепок.</p>  |               | <p><b>0+</b> 0...6<br/>0...6<br/>0...8<br/><b>0...20</b></p>             | <p>Циклевка отдельных участков, заделка щелей</p>  |
| <p>1. Отставание отдельных клепок или досок от основания.</p> <p>2. Трещины и сильное коробление местами.</p> <p>3. Отсутствие клепок группами по 5-10 шт. в отдельных местах. 4. Небольшие повреждения основания.</p> |               | <p><b>21+</b> 0...4<br/>0...6<br/>0...7<br/>0...2<br/><b>21...40</b></p> | <p>Замена клепок и заделка щелей, местами циклевка, перестилка паркета отдельными местами до 10 % площади пола</p> |
| <p>1. Отставание клепок от основания на значительной площади (до 50%).</p> <p>2. Отсутствие клепок местами до 0,5 кв. м.</p> <p>3. Массовое коробление, отдельные просадки и повреждения основания.</p>                |               | <p><b>41+</b> 0...5<br/>0...5<br/>0...9<br/><b>41...60</b></p>           | <p>Перестилка паркета до 50 % площади с ремонтом основания</p>   |
| <p>Полное нарушение сплошности паркетного покрытия:<br/>массовое отставание клепок, значительные просадки и повреждения.</p>   |               | <p><b>61...100</b></p>   | <p>Полная замена паркета и ремонт основания</p>  |

Таблица 3.9. Оценка материального ущерба оконных блоков (ВСН 53-86 (р) табл. 55)

| Признак ущерба   | Колич. оценка | Материал. ущерб, %                              | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|--|---------------|---|--|
| 1. Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами.<br>2. Щели в притворах.<br>3. Повреждена окраска, замазка и штапики, в стеклах трещины, повреждены отливы. |               | 0+ 0...4<br>0...2<br>0...14<br>0...20           | Уплотнение мест сопряжения коробок со стенами, восстановление окраски, штапиков и замазки, замена стекол и отливов до 15 % |
| 1. Оконные переплеты покороблены.<br>2. Расшатаны в углах.<br>3. Часть приборов повреждена.<br>4. Повреждены остекление, повреждены отливы.                          |               | 21+ 0...6<br>0...3<br>0...1<br>0...9<br>21...40 | Ремонт переплетов; укрепление соединений накладками; восстановление остекления до 30 %                                     |
| 1. Нижние и верхние бруски оконных переплетов повреждены.<br>2. Древесина расслаивается, переплеты расшатаны.  |               | 41+ 0...6<br>0...13<br>41...60                  | Большой ремонт переплетов  |
| Оконные переплеты полностью повреждены: створки не открываются, выпадают, все сопряжения нарушены.   |               | 61...100  | Полная замена оконных блоков   |

Таблица 3.10. Оценка материального ущерба дверей (ВСН 53-86 (р) табл. 57)

| Признак ущерба   | Колич. оценка | Материал. ущерб, %   | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|--|---------------|--|--|
| Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами и перегородками.   |               | <b>0...20</b>  | Уплотнение сопряжений, постановка дополнительных металлических уголков, восстановления окраски |
| 1. Деревянные полотна осели, имеют неплотный притвор по периметру коробки.<br>2. Приборы частично разрушены.<br>3. Дверные коробки перекошены.<br>4. Наличники повреждены. |               | <b>21+</b><br>0...7<br>0...2<br>0...7<br>0...3<br><b>21...40</b> | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50 % приборов                                    |
| 1. Коробки местами повреждены.<br>2. Наличники разрушены.<br>3. Обвязка полотен повреждена.  |               | <b>41+</b> 0...8<br>0...3<br>0...8<br><b>41...60</b>             | Ремонт дверных коробок и полотен, замена разрушенных частей                                    |
| Полное разрушение соединений полотен и коробок, повреждение материала полотен и коробок.   |               | <b>61...100</b>  | Полная замена дверей   |

Таблица 3.11. Оценка материального ущерба окраски поверхностей водными и масляными составами (ВСН 53-86 (р) табл. 59, 60)

| <b>Признак ущерба</b>  | <b>Колич. оценка</b> | <b>Материал. ущерб, %</b>                           | <b>Примерный состав работ для устранения ущерба</b>                                      |
|--|----------------------|---|--|
| Местные единичные повреждения окрасочного слоя.  |                      | <b>0...20</b>                                       | Устранение мелких дефектов   |
| 1.Потемнение и загрязнение окрасочного слоя.<br>2.Матовые пятна и потеки.                |                      | <b>21...40</b>                                      | Промывка и окраска за 1 раз  |
| 1.Пятна, отслоения, вздутия.<br>2.Местами отставание краски со шпаклевкой до10% повер-ти |                      | <b>41+ 0...9</b><br><b>0...10</b><br><b>41...60</b> | Окраска местами за 2 раза и полностью за 1 раз с подготовкой поверхности местами до 20 % |
| Массовые пятна, отслоения, вздутия, отпадание окрасочного слоя со шпаклевкой.            |                      | <b>61...100</b>                                     | Полная перекраска поверхности  |



Таблица 3.12. Оценка материального ущерба оклейки стен рулонными материалами (ВСН 53-86 (р) табл. 61)

| <b>Признак ущерба</b>   | <b>Колич. оценка</b> | <b>Материал. ущерб, %</b> | <b>Примерный состав работ для устранения ущерба</b> |
|---|----------------------|---------------------------|---|
| Отставание и повреждение кромок материала местами.                                      |                      | <b>0...20</b>             | Подклейка отдельных кромок                          |
| Трещины, загрязнения и повреждения по плоскости и в углах, разрушение рисунка покрытия. |                      | <b>21...40</b>            | Оклейка отдельных мест                              |
| Выгорание, загрязнение на площади до 50 %, отставание от основания.                     |                      | <b>41...60</b>            | Оклейка стен обоями                                 |
| Выгорание или повреждение более 50 %, отставание обоев по всей площади.                 |                      | <b>61...100</b>           | Переклейка с подготовкой основания                  |

Таблица 3.13. Оценка материального ущерба системы горячего водоснабжения (ВСН 53-86 (р) табл. 65)

| Признак ущерба  | Колич. оценка | Материал. ущерб, %  | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|---|---------------|---|--|
| <p>1. Ослабление сальниковых уплотнений соединений трубопровода.</p> <p>2. Ослабление сальниковых уплотнений, прокладок смесителей и запорной арматуры. Отдельные нарушения теплоизоляции трубопровода.</p> |               | <p><b>0+</b> 0...10</p> <p>0...10</p> <p><b>0...20</b></p>              | <p>Восстановление сальниковых уплотнений, замена прокладок, восстановление разрушенных местами теплоизоляции</p>   |
| <p>1. Капельные течи в местах соединения трубопровода и врезки запорной арматуры.</p> <p>2. Течи в полотенцесушителях. Нарушение окраски полотенцесушителей. Нарушение теплоизоляции трубопровода.</p>      |               | <p><b>21+</b></p> <p>0...5</p> <p>0...14</p> <p><b>21...40</b></p>      | <p>Частичная замена запорной арматуры и отдельных полотенцесушителей, замена отдельными местами трубопровода, восстановление теплоизоляции местами до 30 %</p> |
| <p>1. Неисправности смесителей и запорной арматуры.</p> <p>2. Разрушение полотенцесушителей.</p> <p>3. Трубопроводов до 50 %.</p>   |               | <p><b>41+</b> 0...4</p> <p>0...7</p> <p>0...8</p> <p><b>41...60</b></p> | <p>Замена запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, замена трубопроводов до 50 %</p>  |
| <p>Полная потеря работоспособности системы, выход из строя смесителей, запорной арматуры, полотенцесушителей, более 60 % трубопроводов.</p>   |               | <p><b>61...100</b></p>  | <p>Замена системы</p>  |

Таблица 3.14. Оценка материального ущерба системы центрального отопления (ВСН 53-86 (р) табл. 66)

| Признак ущерба   | Колич. оценка | Материал. ущерб, %   | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|--|---------------|--|--|
| <p>1. Ослабление крепления трубопроводов и плоскости соединений в местах установки запорной арматуры.</p> <p>2. Разрушена окраска трубопроводов и отопительных приборов, разрушение отдельными местами теплоизоляции.</p>  |               | <p><b>0+</b><br/>0...7<br/><br/>0...13<br/><b>0...20</b></p>                       | <p>Крепление трубопровода, восстановление плоскости соединений трубопровода и арматуры, восстановление окраски и теплоизоляции</p>       |
| <p>1. Капельные течи в местах установки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запорной арматуры.</li> <li>- приборов</li> <li>- секциях отопительных приборов.</li> </ul> <p>2. Значительное нарушение теплоизоляции, разрушение трубопроводов до 50%.</p> |               | <p><b>21+</b><br/>0...2<br/>0...2<br/>0...5<br/><br/>0...10<br/><b>21...40</b></p> | <p>Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопит. приборов, замена стояков и отдельных приборов, восстановление теплоизоляции</p> |
| <p>1. Капельные течи в отопительных приборах.</p> <p>2. Разрушение трубопроводов более 50 % и разрушение теплоизоляции.</p>  |               | <p><b>41+</b> 0...8<br/>0...11<br/><b>41...60</b></p>                              | <p>Замена трубопровода более 50%, отопительных приборов, восстановление теплоизоляции</p>  |
| <p>Массовое разрушение трубопроводов и отопительных приборов.</p>  |               | <p><b>61...100</b></p>   | <p>Полная замена системы</p>   |

Таблица 3.15. Оценка материального ущерба систем водопровода и канализации (ВСН 53-86 (р) табл. 67, 68)

| Признак ущерба  | Колич. оценка | Материал. ущерб, %  | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|---|---------------|---|--|
| 1. Ослабление мест присоединения приборов.<br>2. Повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн на площади до 10 % их поверхности .  |               | 0+ 0...5<br><br>0...15<br><b>0...20</b>                         | Уплотнение соединений, ремонт труб местами   |
| 1. Наличие течи в местах присоединения приборов до 10% всего коли-ва.<br>2. Повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн 20% их поверхности.<br>3. Повреждение керамических умывальников и унитазов (сколы, трещины, выбоины) до 10% их количества.<br>4. Повреждение отдельных мест чугунных трубопроводов. |               | 21+ 0...2<br><br>0...10<br><br>0...6<br>0...1<br><b>21...40</b> | Заделка мест присоединения приборов и ремонт чугунных трубопроводов; замена отдельных приборов (моек, ванн, раковин, умывальников, унитазов) |
| 1. Массовые течи в местах присоединения приборов.<br>2. Повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн до 30% их поверхности.<br>3. Повреждение керамических умывальников и унитазов до 20 % их кол.<br>4. Повреждение трубопроводов.  |               | 41+<br>0...3<br><br>0...8<br>0...5<br>0...3<br><b>41...60</b>   | Частичная замена трубопроводов и приборов (моек, раковин, умывальников, ванн)  |
| Полное расстройство системы, повреждение раковин, умывальников свыше 30%, массовые повреждения трубопроводов.   |               | <b>61...100</b>   | Полная замена системы  |

Таблица 3.16. Оценка материального ущерба электрооборудования (ВСН 53-86 (р) табл. 69)

| Признак ущерба  | Колич. оценка | Материал. ущерб, %   | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|---|---------------|--|--|
| <p>1. Неисправность, ослабление креплений отдельных приборов.</p> <p>2. Повреждение отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов...).</p> <p>3. Повреждение металлических шкафов.</p>                     |               | <p><b>0+</b> 0...5<br/>0...12<br/>0...3<br/><b>0...20</b></p>                  | Установка недостающих приборов, крепление приборов, ремонт шкафов                        |
| <p>1. Повреждение изоляции и потеря эластичности изоляции проводов в отдельных местах.</p> <p>2. Повреждение части приборов и крышек к ним.</p> <p>3. Повреждение вводного распределительного устройства.</p> |               | <p><b>21+</b><br/>0...12<br/>0...4<br/>0...3<br/><b>21...40</b></p>            | Замена отдельных участков проводов и приборов, ремонт вводно-распределительных устройств |
| <p>1. Полная потеря эластичности изоляции проводов.</p> <p>2. Значительные повреждения проводов и приборов.</p> <p>3. Наличие повреждения вводно-распределительного устройства.</p>                           |               | <p><b>41+</b><br/>0...12<br/>0...4<br/>0...3<br/><b>41...60</b></p>            | Замена отдельных участков проводов, приборов, ВРУ  |
| <p>Повреждение всей системы:</p> <p>1. Проводов;</p> <p>2. Щитов;</p> <p>3. Приборов;</p> <p>4. ВРУ.</p>  |               | <p><b>61+</b><br/>0...20<br/>0...5<br/>0...8<br/>0...6<br/><b>61...100</b></p> | Полная замена системы  |

Таблица 3.17. Оценка материального ущерба стенам деревянным каркасным (ВСН 53-86 (р) табл. 7)

| <b>Признаки ущерба</b>  | <b>Количественная оценка</b>     | <b>Материальный ущерб, %</b>               | <b>Примерный состав работ для устранения ущерба</b>                                    |
|---|----------------------------------|--|--|
| Мелкие повреждения обшивки или штукатурки   |                                  | 0... 10                                    | Затирка трещин или ремонт обшивки местами  |
| Повреждение обшивки или отпадание штукатурки  | Повреждение на площади до 10 %   | 11... 20                                   | Ремонт обшивки, штукатурки с добавлением утеплителя                                    |
| Выкрашивание штукатурки местами, коробление и повреждение отдельных досок обшивки                   | То же, до 20 %                   | 21... 30                                   | Ремонт обшивки, штукатурки   |
| 1. Обшивка покоробилась<br>2. Обшивка местами полностью разрушилась и отстала, отпадание штукатурки | То же, до 40 %                   | 31+<br>0...3<br>0...6<br>31... 40          | Ремонт обшивки с добавлением нового материала, смена обшивных досок, ремонт штукатурки |
| Массовое разрушение обшивки и штукатурки  | То же, до 50 %                   | 41... 50                                   | Замена поврежденной обшивки и штукатурки   |
| 1. Повреждение стен<br>2. Повреждение оконных коробок<br>3. Повреждение дверных коробок             | Повреждение на площади более 50% | 51+<br>0...4<br>0...2<br>0...3<br>51... 60 | Замена верхней и нижней обвязок, стоек и подкосов                                      |
| Значительное повреждение каркаса, полное разрушение обшивки   |                                  | 61... 100                                  | Полная замена стен   |

Таблица 3.18 3.2.5. Оценка материального ущерба стен рубленых из бревен и брусчатых и деревянных перегородок (ВСН 53-86 (р), табл.8, 23)

| Признаки ущерба   | Количественная оценка                         | Материальный ущерб, %                                    | Примерный состав работ для устранения ущерба   |
|---|---|--|--|
| Незначительные повреждения обшивки или конопатки  |   | 0 ... 10   | Ремонт обшивки, конопатка швов местами   |
| 1. Трещины в наружной обшивке или штукатурке<br>2. Нарушение конопатки<br>3. Растрескивание венцов  | Повреждение на площади до 10%о                | 11+<br>0...3<br><br>0...3<br>0...3<br>11 ... 20          | Переборка наружной чистой обшивки с добавлением материала. Смена обшивной доски и обшивки перегородок, выборочная конопатка стен и штукатурка отдельными местами перегородок |
| 1. Искривление горизонтальных линий фасада<br>2. Повреждения наружной обшивки иди штукатурки<br>3. Повреждение или коробление отдельных досок перегородок             | Повреждения на площади до 20 %                | 21+<br>0...3<br><br>0...3<br><br>0...3<br>21... 30       | Замена окладного венца и местами отдельных венцов у карниза и под оконными проёмами, ремонт обшивки и штукатурки перегородок. Выравнивание перегородок                       |
| 1. Повреждение венцов отдельными местами<br>2. Глубокие трещины в венцах<br>3. Коробление досок на значительной площади   | То же, до 30 %                                | 31+<br>0...4<br><br>0...2<br>0...3<br>31... 40           | Ремонт венцов и обшивки перегородок, конопатка стен, частичная замена обшивки перегородок и стен   |
| 1. Выпучивание стен, перегородок<br>2. Прогибы, перекос дверных и оконных косяков<br>3. Расстройство углов<br>4. Массовое разрушение обшивки и штукатурки перегородок | Выпучивание из плоскости до 1/2 толщины стены | 41+<br>0...2<br>0...2<br><br>0...3<br>0...2<br>41 ... 50 | Частичная переборка стен и перегородок с добавлением материала   |

|  |                                |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|
| родок  |                                |  |  |
| 1. Деформация стен<br>2. Повреждение венцов<br>3. Перекос перегородок                          | Повреждения на площади до 40 % | 51+<br>0...3<br>0...3<br>0...3<br>51... 60 | Полная переборка стен и перегородок с использованием старых материалов |
| Массовое разрушение венцов и досок перегородок, полное нарушение жесткости сруба и перегородок |                                | 61... 100                                  | Полная замена стен и перегородок                                       |

Признаки материального ущерба устанавливаются в основном путем осмотра (визуальным способом). При этом используются простейшие приборы и приспособления (уровень, отвес, метр, металлическая линейка, молоток, бур, топор и т. д.). В отдельных случаях могут привлекаться специализированные организации для инструментального определения состояния конструкции или системы.

Материальный ущерб газового оборудования, радио, телевизионных и телефонных устройств должен определяться специализированными предприятиями, эксплуатирующими эти системы.

При определении материального ущерба элементов зданий, не учтенных настоящей Методикой, следует руководствоваться ВСН 53-68 (р).



#### 4. Пример расчета

Расчет страхового возмещения при повреждении окраски потолка и стен вследствие протечки. Квартира расположена на 6 этаже кирпичного дома, общая площадь - 59,8 кв.м. Общая площадь стен и потолка под окраской - 106,92 кв.м, площадь поверхности поврежденной окраски - 34,42 кв.м. Страховая сумма одного кв.м - 1500 руб. Застрахованы отделка и оборудование. Конструктивные элементы квартиры не застрахованы.

| № п/п | Параметры формулы (разд. 2)   | Обозначения          | Значения   |
|-------|---|----------------------|--|
| 1.    | Страховая сумма, руб.   | <b>S</b>             | $1500 \times 59,8 = 89700$                                 |
| 2.    | Материальный ущерб по окраске, %                                    | <b>φ</b>             | 80 (табл. 3.11.)   |
| 3.    | Удельный вес поврежденной окраски во всей окрашенной поверхности, % | <b>К<sub>о</sub></b> | $(34,42 : 106,92) \times 100 = 32,2$                       |
| 4.    | Удельный вес восстановительной стоимости окраски, %                 | <b>К<sub>у</sub></b> | $3,04 \times 2,03 = 6,17$<br>(табл. 2.2)                   |
| 5.    | Сумма страхового возмещения, руб.                                   | <b>С</b>             | $89700 \times 80 \times 32,2 \times 6,17 / 1000000 = 1426$ |